



SEZNAM PREDVIDENIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV PO SEKUNDARNIH KANALIH
(predvideno javni del kanalizacijskih priključkov)

SEZNAM PRIKLJUČKOV NA SEKUNDARNI KANAL K1.0, K1.1, K1.2				
OZNAKA	PRIKLJUČAK	VRSTA CEVI	OCENA DOLŽINE	OPOMBE
HP1	PL DN160 SNG	L=5,0m	"stan. objek"	
HP1/1	PL DN160 SNG	L=5,0m	"stan. objek"	
HP2	PL DN160 SNG	L=5,0m	"stan. objek"	
HP3	PL DN160 SNG	L=4,0m	"stan. objek"	
HP4	PL DN160 SNG	L=4,0m	"stan. objek"	
HP5	PL DN160 SNG	L=7,0m	"stan. objek"	
HP6	PL DN160 SNG	L=2,0m	"stan. objek"	
HP7	PL DN160 SNG	L=30,0m	"stan. objek"	
HP8	PL DN160 SNG	L=4,0m	"stan. objek"	
HP9	PL DN160 SNG	L=4,0m	"stan. objek"	
SKUPAJ (m):			L=120,0m	

SEZNAM PRIKLJUČKOV NA SEKUNDARNI KANAL K2.0			
OZNAKA PRIKLJUČKA	VRSTA CEVI	OCENA DOLŽINE (m)	OPOMBE
HP10	PL DN160 SN8	L=4,0m	"stan. objek"
HP11	PL DN160 SN8	L=3,0m	"stan. objek"
HP12	PL DN160 SN8	L=3,50m	"stan. objek"-podoj pod škarno!
SKUPAJ (m):		L=10,0m	



opremljenosti	datum: in podpis	
OBJEKT	št. projekta 01/11-PZI št. nacrta 01/11-ELAB. vrsto proj. dok. PZI	PROJEKTNO PODJETJE S:\Planovi\Izmeri-izsk + N\izsk\147 Izvir: plan d.o.o. IZS 2058
NASLOV RISBE	MERILO M1:500 št. risbe 9.52 datum avg. 2013	INVESTITOR/NAROČNIK OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 LAŠKO
odgovorni vodja projekta Miran Kacič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum avgust 2013	podpis
odgovorni projektant Miran Kacič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum avgust 2013	podpis
obdelal Uroš Kostanjšek dipl. inž. gradb.	datum avgust 2013	podpis
odgovorni geodet	datum	podpis