

LEGENDA:

- METEORNA KANALIZACIJA - strešna
- ODPADNA KANALIZACIJA (v tlaku)
- ODPADNA KANALIZACIJA (pod temeljno ploščo)
- REVIZIJSKI JAŠEK
- PESKOLOV

OPOMBE:

- KAnalizacija je v načrtu arhitekture prikazana zgolj informativno. **Vertikalna in horizontalna odpadna kanalizacija v tlakih je podrobneje obdelana v načrtu strojništva, horizontalna kanalizacija pod temelji in meteorna kanalizacija pa v načrtu zunanje ureditve**, kjer je razviden tudi potek vodov s smermi. Mesta prebojev so označena in predvidena dimenzij 30/30 in25/25 cm zaradi lažjega prilagajanja montažni konstrukciji.
- Preboji oz. odprtine za kanalizacijske jaške se izvedejo na mestu po navodilih za vgradnjo jaškov, ki morajo biti vgrajeni pred betoniranjem temeljne plošče.
- Detajli izvedbe temeljev so podani ločeno v detajlih in načrtu gradbeništva.
- Priklope na obst. kanalizacijo prilagoditi koti obst. jaškov.
- pred gradnjo preveriti in uskladiti višine pokrovov in globine obst. jaškov. sprememebe se zavedejo v PIDu

- VSE MERE KONTROLIRATI IN USKLADITI NA MESTU.
- O SPREMEMBAH OBVESTITI INVESTITORJA, NADZOR IN PROJEKTANTA!

±0.00=221,20 m n.m.v.
*prilagoditev obst. nivoju pritličja

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE
www.esplanada.si
ESPLANADA d.o.o.
8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T 08 20 50 589 / F 08 20 50 588 / E info@esplanada.si

Investitor / naročnik:	Občina Laško Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	VRTEC RIMSKE TOPLICE (dozidava in rekonstrukcija))
Načrt:	0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
Prikaz:	TLORIS TEMELJEV

Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:				
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:				
Projektant:	Anja Zupančič, u.d.i.a.		Podpis:				
Št. pr.: 39/2018	Faza: PZI	Merilo: 1 : 50	Datum: 06/2019	Št. risbe:: 01			