



kanal GA-1.0
M 1:1000/100
M1.K5



NAZIV	RJ1- obstoječ jašek	RJ2	RJ3	PRJ4	RJ5	RJ6	RJ7
STACIONAŽA	0.00	55.92	65.78	80.96	96.30	118.59	130.42
KOTA TERENA	244.30	251.40	250.25	252.11	253.17	255.01	255.88
KOTA IZTOKA, VTOKA	242.81	246.62	246.06	246.73	251.75	253.31	254.23
GLOBINA IZKOPA	1.61	2.90	1.31	2.50	1.54	1.81	1.56
NAKLON	103.9	44.5	77.4	76.9	72.6		
DOLŽINA	55.92	9.86	15.18	17.34	20.29	12.67	
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PP DN250 , L=131.26 m						

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik:		OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško		Objekt:		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občina Laško, 3. sklop, del Šercerjeve, Ceste na Lahomšek, Ceste na Gaberno	
Izvajalec:		HIDROSVET		Naslov risbe:		Vzdolžni prerez fekalni kanal GA-1.0	
IZS 2211		Podizvajalec:		Merilo:		Št.risbe:	
				1:1000/100		G.2.3	
Vodja projekta:		Ime:		Id. št.		Datum:	
Projektni inženir:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		27.11.2019	
Projektant:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		27.11.2019	
		Ana Cviki				27.11.2019	
Št. proj.:		Št. načrta:		Faza:		Datum:	
150/19		150/19		PZI		november 19	
						Šifra projektne dokumentacije:	