

F) VODOVOD

- 1) Zakoličba osi vodovoda
16,00m
- 2) Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih
3,00kom
- 3) Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III-IV.ktg., širine 0,60 m, globine do 1,20 m, z odmetom na deponijo gradbišča (izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja)
12,00m³
- 4) Planiranje dna jarka
10,00m²
- 5) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in obsip cevi 15 cm nad temenom
3,00m³
- 6) Dobava in polaganje PEHD, d= 32 cevi, na pripravljeno peščeno podlago
16,00ocena
- 7) Dobava in montaža LTŽ fazonskih komadov (droben spojni vodovodni material: fittingi, PVC kolena,...)
5,00ocena
- 8) Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenom predvidene cevi
16,00m
- 9) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z izkopanim materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti (zasip do spodnjega roba zgornjega ustroja)
6,00m³
- 10) Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo na razdalji do 10 km
6,00m³
- 11) Tlačna preizkušnja in dezinfekcija vodovoda

16,00m

12) OPOMBA: Zalivalni sistem za zalivanje igrišča ni predmet tega projekta